ENTREPRISE D******

(Le nom de l'entreprise n'est pas diffusé pour les devis)

Edité à : Lyon, le 29 novembre 2020

Référence:	GAFP 01123
Concu le :	29/11/2020

N°	Designation	Unité	Quantité	Prix	Montant HT
1	MATERIEL & ECHAFAUDAGE Livraison du materiels necessaire sur le chantier. Montage et démontage des echafaudages.	m²	150	1€	150,00 €
2	ISOLATION THERMIQUE Pose de colle, Pose de panneaux avec grille , Pose de fixateurs	U	150	80€	12 000,00 €
3	PROJECTION DE L'ENDUIT/CREPIS Projection d'une sous couche d'enduit puis taloché. Projection d'une 2eme couche avec finition. Reinforcement avec baguette angle: Cornière 1746 Finition souhaitée:	m²	150	14,0 €	2 100,00 €
4	NETTOYAGE CHANTIER Nettoyage des abords en fin du chantier et evacuation des gravats à la decharge publique	/	/	Forfait	100,00 €

^{*}Prix avec fourniture

TOTAL H.T :	14 350,00		
TOTAL TVA 5,5% :	789,25		
TOTAL T.T.C:	15 139,25		