## ✔ Prix – cout d'enduit & crépi de façade sur façade neuve

Code	Désignation	U	QU.	PV	TOTAL HT
PRE01	PREPARATION Mise en place de l'echafaudage Preparation et Protection supports Nettoyage de l'ancienne facades	m²	200	4€	800,00€
END02	PROJECTION ENDUIT Projection de 2 couches d'enduit. Finition: Grattée Reinforcement des angles avec baguette	m²	200	25,00€	5 000,00 €
ENC03	ENCADREMENT Encadrement Fenêtre avec baguette d'angle Encadrement Portes avec baguette d'angle	u u	10 4	50 € 50 €	700,00 € 500,00 € 200,00 €
TAB04	TABLEAU Remplissage tableau Fenêtres Remplissage tableau Portes	u u	10 4	40 € 40 €	560,00 € 400,00 € 160,00 €
NET05	NETTOYAGE CHANTIER  Nettoyage du chantier  Chargement et evacuations des gravats et plastiques	1	1	100 €	100,00€

TOTAL H.T: 7 160,00

TOTAL TVA 10%: 716,00

TOTAL T.T.C: 7 876,00